

## 道路舗装工事(夜間)のお知らせ

この度、下記箇所において**舗装工事(夜間)**を行う事となりました。  
工事期間中は、騒音・振動・交通規制等により近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、  
できる限り短期間に完成するよう努力し又、安全には十分注意して作業しますので、  
皆様方のご協力をお願い申し上げます。

### 記

工 事 名	令和6年度 葵南県舗第5号 (主)井川湖御幸線(籠上)舗装工事	
工 事 箇 所	静岡市 葵区 籠上、昭府町一丁目、平和三丁目 地内	
路 線 名	(主)井川湖御幸線(安倍街道)	
工 事 目 的	老朽化したアスファルト舗装を新しいアスファルト舗装に打ち替えます。	
工 事 期 間	令和7年3月19日(水)～令和7年4月25日(金)まで【内19日間】※予備日含む (土日及び天候不順時には休工とします。)	
作 業 時 間	夜間 20時30分～翌6時00分	
工 事 内 容	工事延長 237.7m 舗装幅員 14.00m 舗装面積 3,390㎡ ①準備工事【夜間1日間予定】 道路鋸撤去(施工部分の道路鋸を撤去します) 舗装版切断(施工部分の舗装版をカッターで切断します) ②舗装工事【夜間14日間予定】 老朽化したアスファルト舗装の取壊し、新しいアスファルト舗装の施工作業を行います。 ・施工①:舗装版掘削から下地舗装まで(厚さ16cm)【夜間9日間予定】 ※工事終了後(朝6:00～)、下地舗装の状態ですぐ交通開放します。 下地舗装の状態の場合、工事部分の接続で4cm程段差が生じますが、走行に 支障がでないようゆるやかに傾斜をつけ、施工を行います。 ・施工②:枝道の接続部の舗装(本線以外)【夜間1日間予定】 ・施工③:仕上げ舗装(厚さ4cm)【夜間4日間予定】 ③区画線工事【夜間3日間予定】 完成した舗装に区画線(ライン)の復旧作業を行います。 ④舗装表面処理工事【夜間1日間予定】 下り線走行車線を樹脂等(赤色)で強化いたします。 ※裏面、施工区割図及び予定工程表をご確認ください。	
交 通 規 制	夜間 車線減少規制・対面通行規制 ※施工日によって工事区間に流入する支道は通行止め規制を実施致します。 実施中はご迷惑をおかけ致しますが、迂回にご協力お願い致します。	
連 絡 先	発注者 静岡市建設局道路部 葵南道路整備課 工事第3係	TEL 054-221-1649 担当者 大橋 光貴
	施工者 青柳建設株式会社	TEL 054-245-7988 現場代理人 式守 達也 携帯 090-8995-4420

※詳しい工事情報は右記HPにてご確認ください。

施工期間中は日々、情報を更新しております。

- ・規制詳細図のご案内
- ・休工等のご案内
- ・天候不順等での施工箇所、日程変更のご案内
- ・工事進捗状況のご案内

<https://aoyagi-corp.com/>



