# 令和7年度 清国舗第2号（国）150号（村松）舗装工事

# 現場だより 第１号

令和7年11月6日

青柳建設株式会社

## 工事概要

本工事は静岡市清水区村松外2地内、（国）150号 村松交差点から三保方面へ全長160mのアスファルト舗装を取壊し、舗設し直す夜間工事になります。

**準備工**
- 3次元起工測量
- 各種計画等の作成

**取壊し**
- 舗装版切断、道路鋲撤去等
- ICT路面切削（情報通信技術）

**舗装工**
- アスファルト乳剤散布
- アスファルト合材の敷均し、転圧

**区画線工**
- 路面標示（ライン）設置



## 各種取組みのご紹介

本工事では国土交通省が推進する『建設キャリアアップシステム』を導入すると共に、昨今の建設業における課題である担い手不足に対応する情報通信技術を活用し、熟練工と同等の高い施工品質、生産性を実現致します。

また地域との調和を目指し、工事個所周辺の美化、環境改善にも努めて参ります。

### 建設キャリアアップシステム

技能者の保有資格、社会保険加入状況や現場の就業履歴を登録、蓄積、活用する事で、能力・経験等に応じた処遇改善に繋げると共に、雇用促進に繋がる環境育成、若年層が安心して働く事が出来る建設業を目指します。

### 環境美化・ボランティア活動

工事箇所にある集水桝・側溝に長年堆積している土、草、ゴミを除去する、環境整備活動を実施しております。

また近くの公園等の清掃活動も実施しております。